



Оцилиндрованное бревно со Стандартным профилем (сосна, ель)


от 01.03.2022г.

Профиль бревна	Бревно оцилиндрованное, длина бм. Д, мм	Объем 1-го бревна, м3	Ширина укладочного паза, мм	Рабочая высота бревна, мм	Стоимость (с чашками под проект) за 1 куб/м Комплект	Стоимость (с чашками под проект) за 1 куб/м. Подряд
	200	0,188	100	173	21 000	20 500
	220	0,228	110	191	21 500	21 000
	240	0,271	120	208	21 500	21 000
	260	0,319	130	225	21 500	21 000
	280	0,369	140	243	21 500	21 000
	300	0,424	150	260	22 500	22 000
	320	0,482	160	277	22 500	22 000

Оцилиндрованное бревно с Финским профилем (сосна, ель)

Профиль бревна	Бревно оцилиндрованное, длина бм. Д, мм	Объем 1-го бревна, м3	Ширина укладочного паза, мм	Рабочая высота бревна, мм	Стоимость (с чашками под проект) за 1 куб/м Комплект	Стоимость (с чашками под проект) за 1 куб/м Подряд
	200	0,188	118	162	21 000	20 500
	220	0,228	138	172	22 000	21 500
	240	0,271	157	182	22 000	21 500
	260	0,319	170	196	22 000	21 500
	280	0,369	183	212	22 000	21 500
	300	0,424	190	232	23 000	22 500
	320	0,482	198	252	23 000	22 500

Оцилиндрованное бревно из ЛИСТВЕННИЦЫ и КЕДРА

Профиль Бревна	Бревно оцилиндрованное, длина бм. Д, мм	Объем 1-го бревна, м3	Кол-во бревен в 1м3, шт.	Ширина укладочного паза, мм	Рабочая высота бревна, мм	Стоимость (с чашками под проект) за 1 куб/м	
						Лиственница	Кедр
	200	0,188	5,3	100	173	32 500	
	220	0,228	4,385	110	191	32 500	
	240	0,271	3,685	120	208	32 900	
	260	0,319	3,14	130	225	32 900	34 900
	280	0,369	2,7	140	243	32 900	34 900
	300	0,424	2,35	150	260	32 900	34 900
	320	0,482	2,07	160	277	32 900	34 900

- + погрузка в автотранспорт (бревна упакованы в пачки, стянуты полипропиленовой лентой): - 200 руб./м³;
- + обработка антисептиком (транспортным) в летний период: - 400 руб./м³
- + измененный паз (углубленный) - по согласованию.
- + сортировка по сортам древесины (сосна 100% или ель 100%) - 1000 руб./м³;
- + лиственница, кедр (финский профиль) - 1000 руб./м³;
- + 200 р/м³ - наличие эркера в проекте (косые чаши 45 - 60%).

Цены на оцилиндрованное бревно формируются из пунктов, представленных на странице.

Благодаря собственному производству и новейшему оборудованию, оцилиндрованное бревно, произведенное компанией КайзерДом соответствует всем стандартам качества.

А деревянные дома, построенные из него, неизменно радуют вас уютом, комфортом и изысканным загородным стилем.

Оцилиндрованное бревно производится на станках марки «Шервуд ОФ-28» и «Шервуд ОФ-32» – роторный, гибрид токарного и проходного станков.

Дополнительные услуги

- + 200 Р/м3 - погрузка бревна в автотранспорт (бревна упакованы в пачки, стянуты полипропиленовой лентой),
- + 400 Р/м3 - обработка транспортным антисептиком (в летний период),
- + измененный паз (углубленный) - по согласованию,
- + 1000 Р/м3 - сортировка по сорту древесины (сосна 100% или ель 100%),
- + 1000 Р/м3 - лиственница, Кедр (финский профиль).
- + 200 р/м3 - наличие эркера в проекте (косые чаши 45 - 60%).

Погрузка оцилиндрованного бревна - кран-балка.

Каждое бревно на производстве:

- пронумеровано согласно проекту (пластиковые бирки по согласованию),
- обработано транспортным антисептиком (летний период)
- ЗИМНИЙ антисептик, применяем для контейнерных перевозок за рубеж!
- упакованы в пачки, стянуты полипропиленовой лентой.

Мы отправляем комплекты бревен по всей России от Калининграда до Петропавловск-Камчатский!

А также по всему МИРУ! (Европа и Ближний восток)

Доставка осуществляется: авто или ж/д транспортом и контейнерами.